


324/1179, de 23 de febrero




[Firma manuscrita]

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del
Camino de Santiago
tramo de la
Provincia de Palencia
como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico
en el tramo correspondiente al Municipio de

3. Fromista



ARQUITECTO

Juan José Enriquez

DOCUMENTACION BASICA PARA LA PROTECCION
COMO BIEN DE INTERES CULTURAL
CON CATEGORIA DE CONJUNTO HISTORICO DEL

CAMINO DE SANTIAGO.
TRAMO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA.

EQUIPO REDACTOR

El Equipo redactor de la Documentación Básica para la Protección como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico del:

CAMINO DE SANTIAGO. TRAMO DE LA PROVINCIA DE PALENCIA,
está compuesto por:


Juan José Enríquez Martínez, Arquitecto.

Santiago Vega Ferrero , Estudiante de Arquitectura.

Antonio Rodríguez Rodil, Delineante.

Pedro Martín Pérez , Delineante

Mayo, 1991



Fdo: Juan José Enríquez Martínez

MEMORIA DESCRIPTIVA

O. INTRODUCCION

La Documentación básica para la Protección como B.I.C. con categoría de Conjunto Histórico, del CAMINO DE SANTIAGO, en el tramo de la provincia de PALENCIA, se ha realizado tomando como referencia los siguientes trabajos de investigación y publicaciones:

- * El Camino de Santiago en Castilla y León.
Programación y actuaciones.
1989

J. Luis García Grinda
MOPU- DIRECCION GAL. DE ARQUITECTURA

- * El Camino de Santiago en Castilla y León.
Trazados históricos. Trazado actual.
1987

INSTITUTO DEL TERRITORIO Y URBANISMO
MOPU.

METODOLOGIA DE TRABAJO.

1. La elaboración del presente documento ha requerido diversas fases de obtención de documentación previa:

En primer lugar, se identificaron los Términos Municipales por los que atraviesa el Camino de Santiago en la Provincia de Palencia, a partir de la restitución sobre cartografía de escala 1/50.000, de los trazados documentados por el MOPU.

Posteriormente, se obtuvo la cartografía a escala detallada, de los parcelarios rural y urbano, de cada uno de los Términos Municipales, así como otras documentaciones sobre la Declaración de Conjuntos Históricos y/o Monumento Histórico.

Se consultaron otras publicaciones de carácter divulgativo sobre el Camino de Santiago en la provincia de Palencia, para completar la información al respecto.

2. Se realizó un completo Trabajo de Campo para verificar "in situ" los trazados del Camino, así como su grado de conservación, e identificar los elementos de interés ligados al trazado.

3. Se prepararon las bases cartográficas correspondientes a los tramos rural y urbano, mediante selección y montaje de hojas, para graficar sobre ellas los distintos elementos territoriales configuradores del Camino de Santiago.

CARTOGRAFIA- BASE UTILIZADA.

Las escalas y bases cartográficas utilizadas son:

- * Mapa provincial. 1/200.000
Instituto Geográfico Nacional
- * Hojas del mapa Topográfico Nacional. 1/50.000
Instituto Geográfico Nacional.
- * Parcelario rural de Concentración.
Hojas por término municipal. 1/6.000
Servicio de Estructuras Agrarias. Delegación
Territorial de Palencia.
Junta de Castilla y León.
- * Parcelario urbano. Restitución 1990
Escalas 1/2.000 y 1/1.000
Centro de Gestión Catastral y Gerencia
Territorial de Palencia.
Delegación de Hacienda.

RELACION DE TERMINOS MUNICIPALES QUE ATRAVIESA EL CAMINO DE SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE PALENCIA.

ITERO DE LA VEGA
BOADILLA DEL CAMINO
FROMISTA
POBLACION DE CAMPOS
REVENGA DE CAMPOS
VILLOVIECO
VILLARMENTERO DE CAMPOS
VILLALCAZAR DE SIRGA
CARRION DE LOS CONDES
BUSTILLO DEL PARAMO DE CARRION
CERVATOS DE LA CUEZA
LEDIGOS
LAGARTOS
MORATINOS

1. OBJETIVOS Y CONTENIDO

Los objetivos de este trabajo son:

* Disponer de una documentación básica, fundamentalmente gráfica, elaborada sobre el parcelario rural y urbano, del trazado actual del Camino de Santiago en la provincia de Palencia.

* Delimitar el Conjunto Histórico (ámbito de protección).

* Identificar los elementos de interés relacionados con el Camino, estén ó no declarados B.I.C.

La documentación elaborada para el tramo del Camino de Santiago en el Término Municipal de FROMISTA, consta de:

* Documentación gráfica:

1. PLANO DE SITUACION DEL MUNICIPIO.	1/400.000
2. PLANO DE DESARROLLO DEL CAMINO.	1/100.000
3. PLANO DEL MUNICIPIO DIVISION EN SECTORES.	1/50.000
4.1 PLANO DEL SECTOR RURAL-1	1/6.000
4.2 PLANO DEL SECTOR RURAL-2	1/6.000
5. PLANO DEL SECTOR URBANO.	1/2.000

* Anexo con documentación fotográfica sobre los elementos de interés relacionados con el Camino.

(Dos tomas fotográficas por cada elemento).

* Memoria descriptiva del trazado del Camino en el Término Mpal. de Frómista, que contiene:

- Delimitación del Conjunto Histórico.
- Tramos rurales y tramo urbano.
- Comentarios sobre el estado de conservación.
- Relación de Elementos de interés.
- Relación de Monumentos (en su caso).
- Normativas sectoriales.
- Normativas de protección.

2. DESCRIPCION DEL TRAZADO. DELIMITACION DEL CONJUNTO HISTORICO.

El Camino de Santiago penetra en el Municipio de Frómista acompañando el curso del Canal de Castilla.

Para la descripción del trazado se diferencian los sectores siguientes:

- Dos sectores rurales; el primero abarca desde el límite de término con Boadilla del Camino hasta el núcleo urbano de Frómista. El segundo, desde el núcleo urbano hasta el límite con Población de Campos.
- Un sector urbano.

SECTOR RURAL-1

El Camino continúa el doble itinerario que proviene del término de Boadilla.

El itinerario histórico coincidía con el Camino de la Cárcava, para penetrar en Frómista por el Norte, muy cerca de la ubicación de la Ermita de la Virgen del Otero.

Actualmente este recorrido está perdido en buena parte, a causa de la concentración parcelaria, aunque se conserva un tramo del camino viejo, para acceso a las parcelas rurales.

El Camino actualmente utilizado es el coincidente con las márgenes del Canal de Castilla, para acceder a Frómista por el Sur, a través de la carretera local Frómista-Carrión.

Los dos itinerarios atraviesan, por tanto el núcleo urbano, aunque por rutas diferentes.

El Camino histórico se desarrollaba más hacia el Norte, entrando en la ciudad por el barrio de Sta. María del Castillo y salía en dirección Suroeste.

Este trazado se ha grafiado en los planos para conservar la memoria de la traza histórica.

SECTOR RURAL-2

Después de atravesar el núcleo urbano, el itinerario que se utiliza actualmente como Camino coincide con el trazado de la carretera local a Carrión, ya que se ha perdido en su totalidad el itinerario histórico.

Como se aprecia en la documentación gráfica, este trazado se dirigía por el Oeste hacia Población de Campos, y se ha recogido como parte integrante del Conjunto Histórico del Camino.

La delimitación del Conjunto Histórico se establece de forma general en una franja de 100m. a cada lado de los itinerarios rurales descritos, que varía para ampliarse ó reducirse, adaptándose a los elementos territoriales y estructura parcelaria existentes.

SECTOR URBANO

* El Camino actual penetra en la ciudad de Frómista por el Sur, una vez superadas las vías del FF.CC. Madrid-Santander, y coincidiendo con la carretera local a Carrión, que en travesía urbana adopta el nombre de c/ Abilio Calderón, continuando por el paseo Julio Senador.

Es un tramo urbano exterior al núcleo histórico de la ciudad, y por tanto perteneciente al crecimiento urbano reciente.

El ámbito de protección delimitado en este itinerario, incluye sólo los espacios libres existentes hasta las alineaciones de fachada, puesto que no existen edificaciones de interés a conservar y proteger.

* El itinerario histórico atraviesa el Casco viejo de la ciudad y existen numerosos elementos de Arquitectura ligados al Camino.

Se penetra por el Noreste de la ciudad, por el barrio de Sta. María del Castillo, para atravesar la crtera. Nacional 611 y continuar por la denominada calle Francesa, que evoluciona por el corazón del Casco viejo, saliendo una vez cruzada la calle de Ronda.

La delimitación del Camino de Santiago en el tramo urbano, se ha trazado incluyendo las parcelas que dan frente y forman alineación hacia las calles referidas. Este ámbito se ajusta a la estructura parcelaria urbana.

3. ELEMENTOS DE INTERES RELACIONADOS CON EL CAMINO.

El siguiente cuadro refleja los elementos relacionados con el Camino:

Sector	Elemento	Nº fotografía
Rural-1	Ermita Virgen del Otero	1
Rural-1	Palomar	2
Rural-1	Exclusa del Canal	3
Urbano	Iglesia Sta. María del Castillo	4
Urbano	Iglesia de San Pedro	5
Urbano	Ruinas de Ermita de la Cruz	6
Urbano	Casa de judería	7
Urbano	Hospital de Peregrinos	8
Urbano	Iglesia de San Martín	9

De los diversos hospitales de peregrinos que existieron en Frómista sólo se conserva el de Palmeros, situado en la Pza. Ingeniero Rivera.

La Ermita de la Virgen del Otero es de traza gótica reformada, y conserva la virgen policromada del s.XIII
Estado de conservación: Bueno.

La Iglesia de San Pedro data del s. XV con restos de edificio románico anterior.
Estado de conservación: Regular.

Entre los ejemplos de arquitectura doméstica que conserva el Casco, cabe destacar la casa de judería, con muros de fábrica de adobe y galería corrida de madera en la fachada.
Estado de conservación: Deficiente.

De la Ermita de la Cruz, apenas se conservan unos sillares utilizados para completar una edificación posterior de adobe.

Otros elementos que pueden destacarse en el paisaje del entorno, son las arboledas existentes junto al Canal de Castilla.

Monumentos Declarados:

* Iglesia de Sta. María del Castillo.
Decreto 26-1-1944 B.O.E. 16-2-1944

Levantada en el emplazamiento de un castillo anterior, presenta tres naves y portada renacentista. Es destacable el retablo mayor, compuesto por tablas hispano-flamencas.

Estado de conservación: Bueno, con deficiencias puntuales.

* Iglesia de San Martín.
R.O. 13-11-1894 B.O.E. 18-11-1894

Joya del románico palentino y objeto de numerosas intervenciones de restauración, presenta un excelente estado de conservación.

4. NORMATIVAS SECTORIALES Y DE PROTECCION.

En Frómista, existe regulación urbanística mediante la figura de DELIMITACION DE SUELO URBANO.

Redactado en el año 1979, no contiene protección específica para el Camino de Santiago.

Únicamente hace referencia a la legislación de Patrimonio Histórico, para aludir a la necesaria protección de entornos de Monumentos, y remitir a informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio todas las solicitudes de licencia de obras .

En la actualidad se están redactando Normas Subsidiarias de ámbito municipal.

PLANOS



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del

Camino de Santiago tramo de la Provincia de Palencia

como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico
en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

1

PLANO DE SITUACION
DEL MUNICIPIO

Escala

1/400.000

1991

ARQUITECTO

Juan José Enriquez

Anexo aprobado por Decreto
324/1999, de 23 de diciembre de la Junta

de Castilla y León.

SECRETARÍA DE PROTECCION,

Fdo. Diana Ruiz Paniagua





JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
 CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
 Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del
Camino de Santiago
 tramo de la
Provincia de Palencia
 como Bien de Interés Cultural
 con categoría de Conjunto Histórico
 en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

1
 PLANO DE SITUACION
 DEL MUNICIPIO

Escala
 1/400.000

1991

Anexo aprobado por Decreto
 324/1991, de 3 de diciembre de la Junta
 de Castilla y León.



ARQUITECTO

Juan José Enriquez



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del

Camino de Santiago tramo de la Provincia de Palencia

como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico
en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

2

PLANO DE DESARROLLO
DEL CAMINO

Escala

1/100.000

Anexo aprobado por Decreto
324/1999, de 23 de septiembre de la Junta
de Castilla y León.

1991



ARQUITECTO

Juan José Enriquez



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
 CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
 Direccion General de Patrimonio y Promocion Cultural

Documentacion basica para la proteccion del

Camino de Santiago tramo de la Provincia de Palencia

como Bien de Interes Cultural
 con categoria de Conjunto Historico
 en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

2
 PLANO DE DESARROLLO
 DEL CAMINO

Escala

1/100000

1991

ARQUITECTO

Juan Jose Enriquez

Anexo aprobado por Decreto
 324/1991 de 15 de febrero de la Junta
 de Castilla y Leon





JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del

Camino de Santiago tramo de la Provincia de Palencia

como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico
en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

3

PLANO DEL MUNICIPIO
DIVISION EN SECTORES

Escala
1/50.000

1991

Anexo aprobado por Decreto
324/1999 de 23 de diciembre de la Junta
Castilla y León.

ARQUITECTO

Juan José Enriquez



Blanca Ruiz Paniagua



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del

Camino de Santiago tramo de la Provincia de Palencia

como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico
en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

3

PLANO DEL MUNICIPIO
DIVISION EN SECTORES

Escala
1/50.000

1991


Anexo aprobado por Decreto
324/1999 de 23 de diciembre de la Junta

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DIRECCION DE PROTECCION,

ARQUITECTO

Juan José Enriquez

Rev. Elanca Ruiz Paniagua





JUNTA DE CASTILLA Y LEON

CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
Direccion General de Patrimonio y Promocion Cultural

Documentacion basica para la proteccion del

Camino de Santiago

tramo de la

Provincia de Palencia

como Bien de Interes Cultural
con categoria de Conjunto Historico
en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

4-1
PLANO DEL SECTOR
RURAL-1

Escala

1/6.000

Anexo aprobado por Decreto
de 23 de diciembre de la Junta
de Castilla y León.

1991




SECCION DE PROTECCION.

Fdo: Blanca Ruiz Paniagua

ARQUITECTO

Juan Jose Enriquez



- | | | | |
|--|---------------------------------|--|--------------------------|
| | NUCLEO URBANO | | CRUCERO |
| | MURALLA | | FUENTE / POZO |
| | IGLESIA / MONASTERIO / CONVENTO | | GRUPO VEGETAL / ARBOLEDA |
| | ERMITA / SANTUARIO | | ROLLO |
| | HOSPITAL / HOSPEDERIA | | EXCLUSA |
| | PALACIO / CASA SEÑORIAL | | CARTEL / MOJON |
| | PUERTA / PORTADA / ARCO | | ENTORNO DE PROTECCION |
| | PALOMAR | | TRAZADO DEL CAMINO |
| | PUENTE | | CAMINO DESAPARECIDO |



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
 CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
 Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del
Camino de Santiago
 tramo de la
Provincia de Palencia
 como Bien de Interés Cultural
 con categoría de Conjunto Histórico
 en el tramo correspondiente al Municipio de
Fromista

4.1
 PLANO DEL SECTOR
 RURAL-1

Escala
 1/6.000
 Anexo aprobado por Decreto
 de 23 de diciembre de la Junta
 de Castilla y León.
 CONSEJO DE EDUCACION.

1991
 ARQUITECTO
 Fdo: Blanca Rute Paniagua

Juan José Enriquez



JUNTA DE CASTILLA Y LEON

CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del

Camino de Santiago tramo de la Provincia de Palencia

como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico
en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

4-2

PLANO DEL SECTOR

RURAL-2

Escala

1/6.000

Anexo aprobado por Decreto
324/1999, de 23 de diciembre de la Junta
de Castilla y León.

1991



SECCION DE PROTECCION,

Fdo. Blanca Ruiz Paniagua

ARQUITECTO

Juan Jose Enriquez



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del

Camino de Santiago tramo de la Provincia de Palencia

como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histórico
en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

5

PLANO DEL SECTOR
URBANO

Escala

1/2000 324/1999, de 23 de diciembre de la Junta
de Castilla y León.

1999



ARQUITECTO

Juan José Enriquez

-  NUCLEO URBANO
-  MURALLA
-  IGLESIA/MONASTERIO/CONVENTO
-  ERMITA / SANTUARIO
-  HOSPITAL / HOSPEDERIA
-  PALACIO / CASA SEÑORIAL
-  PUERTA / PORTADA / ARCO
-  PALOMAR
-  PUENTE
-  CRUCERO
-  FUENTE / POZO
-  GRUPO VEGETAL / ARBOLEDA
-  ROLLO
-  EXCLUSA
-  CARTEL / MOJON
-  ENTORNO DE PROTECCION
-  TRAZADO DEL CAMINO
-  CAMINO DESAPARECIDO




JUNTA DE CASTILLA Y LEON
 CONSEJERIA DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL
 Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural

Documentación básica para la protección del
Camino de Santiago
 tramo de la
Provincia de Palencia
 como B en de Interés Cultural
 con categoría de Conjunto Histórico
 en el tramo correspondiente al Municipio de

Fromista

5
 PLANO DEL SECTOR
 URBANO

Escala
 1/2000 324/1999
 Anexo aprobado por Decreto
 de 11 de octubre de la Junta
 de Castilla y León
 1991
 ARQUITECTO
 Juan José Enriquez



FOTOGRAFIAS



















